


INCINERATEUR - DIGESTEURS - PRESTATIONS EXTERIEURES

à FOS SUR MER (13)

Lot COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

Devis 3220811



le 04/08/2008

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF


CODE	DESIGNATION	UN.	QUANTITE	P.U. €	MONTANT €
3.1	<u>BATIMENT DIGESTEUR - prestations extérieures</u>				
3.1.0	<u>ETUDES D'EXECUTION</u>				
3.1.0	REALISATION DES ETUDES D'EXECUTION : -participation aux réunions de synthèse -études graphiques -commandes matériaux	ENS	1.000	12 080.00 €	12 080.00 €
			TOTAL	3.1.0	12 080.00 €
3.1.7	<u>ISOLATION THERMIQUE - BARDAGE EXTERIEUR VERTICAL</u>				
3.7.1	généralités				
3.7.2	Profil acier prélaqué 35 microns PVDF 2 faces type 5-183-39B ou équivalent, ép. 75/100, posé sur lisses ENTR'AXE 1.20 ML	M2	2 447.000	139.92 €	342 384.24 €
3.7.3	Couvertine acier prélaqué lg 2 ml à facettes	ML	110.000	93.07 €	10 237.70 €
3.7.4	accessoires pour points singuliers divers	ens	1.000	17 884.28 €	17 884.28 €
3.7.4.01	cassettes métalliques inclinées ht 800 à facettes	m ^l	124.000	440.69 €	54 645.56 €
3.7.4.02	cassettes métalliques de sous face à facettes	m ^l	124.000	281.48 €	34 903.52 €
3.7.5	ISOLATION THERMIQUE EN SOUS FACE DE DALLE DONNANT R= 3.6 m ² *K/W, y compris ossature Nergalto et projection de mortier base ciment Ignifugé ép. 20 mm	M ²	430.000	101.04 €	43 447.20 €
			TOTAL	3.1.7	503 502.50 €
3.1.8	<u>ETANCHEITE TRADITIONNELLE</u>				
3.8.3-4-5	Sur dalle béton nue, parfaitement lisse et propre, mise en oeuvre d'un complexe comprenant : - écran pare-vapeur - isolation thermique POLYURETHANE type EUROTHANE AUTOPRO SI ép. 100 mm - étanchéité bicouche élastomère thermosoudable autoprotégée par paillettes d'ardoise type Hyrene SPOT SIA et Hyrene 40	M2	459.000	106.95 €	49 090.05 €
3.8.6	Relevé d'étanchéité contre acrotère béton comprenant : - équerre de renfort - chape autoprotégée alu 8/100, dev. 350 mm - solin alu posé à facettes et mastic élastomère	ML	162.000	20.19 €	3 270.78 €
3.8.7	Gargouille plomb Ø 120 mm, y compris crapaudine ou boîte pare graviers	U	4.000	95.81 €	383.24 €
3.8.8	Surverses en façade	ml	6.000	211.74 €	1 270.44 €
			TOTAL	3.1.8	54 014.51 €
			TOTAL	3.1	569 597.01 €

INCINERATEUR - DIGESTEURS - PRESTATIONS EXTERIEURES

à FOS SUR MER (13)

Lot COUVERTURE - BARDAGE - ETANCHEITE

Devis 32Z0811



le 04/08/2008

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

CODE	DESIGNATION	UN. QUANTITE	P.U. €	MONTANT €
------	-------------	--------------	--------	-----------

	TOTAL H.T.			569 597.01 €
--	------------	--	--	--------------

	T.V.A. à 19,6 %			111 641.01 €
--	-----------------	--	--	--------------

	TOTAL T.T.C.			681 238.02 €
--	--------------	--	--	--------------

Cette proposition est établie aux conditions suivantes :

- 1 Prix fermes et forfaitaires si intention de commande avant 11 août 2008 et acompte à la commande reçu le 22/08/2008. Sinon prix révisables à 85 % suivant BT 49
- 2 Hors tous frais sauf prorata 1.5 %, et PUC 0.685 % ; ces taux étant des plafonds maximum.
- 3 Teintes nuanciers standard des fabricants
- 4 Intervention en une phase continue sur la durée d'intervention, travaux effectués de jour, sans contrainte d'accès.
- 5 Abords du chantier circulables sur 4 ml en périphérie des bâtiments avec une compacité de 3000 kg/m².
- 6 Espace de stockage pour chaque bâtiment à proximité immédiate des zones de travail gardé pendant la durée du chantier à charge du prorata ou du maître d'Ouvrage.
- 7 Conditions de règlement : 20% d'acompte à la commande par virement immédiat à réception de notre caution bancaire à première demande, le solde par virement à 30 jours sur situations de travaux.
- 8 Retenue de garantie 5 % remplacée par caution bancaire
- 9 Pénalités de retard 1/1000e par jour plafonnées sur l'ensemble du projet et par bâtiment à 5 % maxi, suivant norme NFP 03.001 régissant les marchés privés et selon planning SMAC du 04/08/2008.
 - 10 Les bardages double peau n'assurent pas l'étanchéité à l'air.
- 11 Réception de travaux effectuée par bâtiment et séparément à l'achèvement de nos prestations ; la réception globale de nos prestations n'est pas prévue en fin de chantier.
 - 12 Gestion et coût des bennes à déchets hors prestation SMAC.
 - 13 Gardiennage de l'ensemble du site et de chacun des bâtiments à la charge du Maître d'Ouvrage.
- 14 Les présent devis font partie intégrante du contrat et ne peut en être dissocié; ils seront placés en tête dans l'ordre de préséance des pièces.
 - 15 Les coupes, calepinages et fiches produits joints au présents devis en sont indissociables.