

VARIANTE A

ITEM	UNITÉ	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT TOTAL
		<p>Dans tous les prix du bordereau ci-dessous, il faut considérer inclus la fourniture de tous les matériaux, transport, charge, décharge et manipulation, ainsi que tous les travaux nécessaires jusqu'à la finition totale de chaque ouvrage, encore qu'ils ne soient pas indiqués -matériaux ou ouvrages-, dans la description des prix.</p> <p>Comprenant ainsi l'enlèvement des matériaux excédents à la décharge publique au-dehors des limites de la Propriété, charge, transport, décharge, étendu et nivellement en dépotoir, suivant l'orographie du terrain, et redevance de dépôt si besoin est .</p>			
1		GÉNIE CIVIL			
1.17	m ²	<p>Pont de béton armé ou précontraint pour le passage sur le chemin de fer, comprenant, mais sans se limiter, à:</p> <p>Excavation en tout type de terrain (excluant la roche), jusqu'à 2,50 m de profondeur, avec extraction du matériel aux bords de la fouille, compris cuvelage et écopage si besoin est</p> <p>Préparation et nivellement du fond de la fouille</p> <p>Fourniture, pose et nivellement d'une couche de 10 cm d'épaisseur de béton de propreté avec résistance caractéristique à la compression, à 28 jours, de 12,5 Mpa, dans le fond de la fouille</p> <p>Fourniture, préparation, pose et fixation des armatures (quantité moyenne: 120 kg/m³)</p> <p>Fourniture, pose et enlèvement du coffrage</p> <p>Fourniture, pose, nivellement, vibrage et cure du béton type BCN (selon spécification N° 110-GEN-SG-1-302) avec résistance caractéristique à la compression à 28 jours, de 30 Mpa, réalisé avec ciment résistant à l'eau de mer (dosage minimal 350 kg/m³), en fondations, butées, supports et tablier</p> <p>Fabrication, fourniture, pose, nivellement et fixation des éventuels éléments métalliques imbibés dans le béton</p> <p>Fourniture et pose des appareils d'appui, inclus mortier de nivellement</p> <p>Fourniture de matériaux et réalisation de joints</p>	350	1 557,00	544 950,00