

Désignation des travaux	Quantité	U	Prix U HT (€)	Montant HT (€)	Entreprise
STOCK DE MATIERES PLASTIQUES					
1 Ferrailage et accessoires					
Armatures en acier	#REF!	kg		#REF!	
Manchons type LS					
Ø16	#REF!	u			
Ø20	#REF!	u			
Ø25	#REF!	u			
Ø32	#REF!	u			
Ø40	#REF!	u			
Manchons type LCE					
Ø20	#REF!	u			
Ø25	#REF!	u			
Ø40	#REF!	u			
PV acier filetés	#REF!	kg		#REF!	
2 Coffrages					
Surface de coffrage horizontale	369,71	m ²			
Surface de coffrage verticale	2 504,41	m ²			
3 Béton coulé en place	627,99	m ³			
COULOIR D'ACCES DES POMPIERS					
1 Ferrailage et accessoires					
Armatures en acier		kg			
Manchons type LS					
Ø16		u			
Ø20		u			
Ø25		u			
Ø32		u			
Ø40		u			
Manchons type LCE					
Ø20		u			
Ø25		u			
Ø40		u			
PV acier filetés		kg			
2 Coffrages					
Surface de coffrage horizontale	211,61	m ²			
Surface de coffrage verticale	452,54	m ²			
3 Béton coulé en place	164,49	m ³			

Repère	Désignation des ouvrages selon plans	Arases		Dimensions unitaires			N	Surface de coffrage		Volume
		inf.	sup.	Long.	larg.	Haut.		Horizontale	Verticale	
		m	m	m	m	m	u	m²	m²	m³
Couloir d'accès des Pompiers										
file 2 PRE	Voile	0,00	+4,10	50,70	0,40	4,10	1		419,02	83,15
	Portes									
	A déduire	0,00	+2,56	1,60	0,40	2,56	-1		-8,19	-1,64
	tableau de baie			1,60	0,40	2,56	1	0,64	2,05	
	A déduire	0,00	+2,10	1,40	0,40	2,11	-1		-5,91	-1,18
	tableau de baie			1,40	0,40	2,11	1	0,56	1,69	
files 2-3 PRE	Dalle	+4,10	+4,50	50,70	4,15	0,40	1	210,41	43,88	84,16
totaux								211,61	452,54	164,49
Stock de matières plastiques										
file 3 PRE	Voile partie basse	0,00	+4,10	50,70	0,40	4,10	1		419,02	83,15
	Voile partie médiane	+4,50	+7,00	50,70	0,40	2,50	1		255,50	50,70
file 5 PRE	Voile	0,00	+7,00	50,70	0,40	7,00	1		715,40	141,96
	Portes et baies libres									
	A déduire	0,00	+2,10	1,03	0,40	2,10	-2		-8,65	-1,73
	tableau de baie	0,00	+2,10	1,03	0,40	2,10	2	0,82	3,36	
	A déduire	0,00	+6,00	4,00	0,40	6,00	-2		-96,00	-19,20
	tableau de baie	0,00	+6,00	4,00	0,40	6,00	2	3,20	9,60	
files 3-5 PRE / B MAT	Mur 1	0,00	+7,00	7,10	0,40	7,00	1		99,40	19,88
files 3-5 PRE	Mur 2 partie basse	0,00	+7,00	7,10	0,40	7,00	1		99,40	19,88
files 3-5 PRE	Mur 3	0,00	+13,00	5,43	0,40	13,00	1		141,18	28,24
files 3-5 PRE	Mur 4	0,00	+13,00	1,47	0,40	13,00	1		48,62	7,64
files 3-5 PRE	Paliers à +3,75 et à +7.40			2,20	1,53	0,15	2	6,73	0,66	1,01
				0,73	0,40	0,15	2	0,58	0,22	0,09
files 3-5 PRE	Mur 5	+7,40	+13,00	3,53	0,25	5,60	2		79,07	9,88
files 3-5 PRE	Mur 6	+7,40	+13,00	3,80	0,25	5,60	1		45,36	5,32
files 3-5 PRE	Dalle	+7,00	+7,40	46,20	7,90	0,40	1	364,98	43,28	145,99
	A déduire									
	Trémie	+7,00	+7,40	3,53	3,30	0,40	-1	-11,65	5,46	-4,66
file 3 PRE	Voile partie haute	+7,40	+13,00	50,70	0,45	5,60	1		572,88	127,76
	Réservations									
	A déduire	+10,60	+12,40	2,20	0,45	1,80	-2		-15,84	-3,56
	tableau de baie	+10,60	+12,40	2,20	0,45	1,80	2	3,96	3,24	
	A déduire	+7,90	+8,40	1,20	0,45	0,50	-1		-1,20	-0,27
	tableau de baie	+7,90	+8,40	1,20	0,45	0,50	1	1,08	0,45	
files 3-5 PRE	Mur 2 partie haute	+7,40	+13,00	7,10	0,40	5,60	1		84,00	15,90
totaux								369,71	2 504,41	627,99





